TEGNFORKLARING MATERIALER

- Nytt belegg - Asfalt, Tot 6051 m2
- Nytt belegg - Normal betong med 15% innslag av naturstein , Tot 944 m2
- Nytt belegg - normalbetong med krum overflate, skatebane, Tot 128 m2
- Nytt belegg - Betonghellер, 10cm tykkelse, Tot 402 m2
- Nytt belegg - Trebelegg, Tot 1178 m2
- Nytt belegg - gummidekke m/asfalt under, Tot 1388 m2
- Nytt belegg - gummidekke
- Nytt belegg - gummidekke
- Nytt belegg - gummidekke
- Nytt belegg - Termoplast med asfalt under, Tot 161 m2
- Plen, Tot 1198 m2
- Grasbakke, Tot 6222 m2
- Gressarmering, Tot 700 m2
- Buskfelt/vegetasjonsskjerm, Tot 365 m2
- Inngrepsavgrensning
- "Base" med `Outsider Loop` benker i ulike farger
- Slukrenne
- Lysmast
- Oppmerkosmhetsfelt/varselfelt 300*300, Tot 16m /600*600, Tot 22m
- Ballgjerde, 122m
- Treutsparing (I lsoporen)

AKTIVITETSOMRÅDE

FORSLAG TIL EIENDOMSGRENSE

315/295
315/313
315/308
315/1/102
315/1/101
315/1/100

AS BUILT

M	AS BUILT	03.08.15	KSO	JCD	JCD
L	Div. endringer	22.04.15	KSO	JCD	TL
K	Div. endringer	17.04.15	KSO	JCD	TL
J	Div. endringer	12.03.15	KSO	JCD	TL
I	Div. endringer	1.02.15	KSO	JCD	TL
H	Div. endringer	30.01.15	KSO	JCD	TL
G	Trafo, adkomst, avfallscontainere	20.01.15	SBA	JCD	JCD
F	Div endringer	26.09.14	KSO	JCD	JCD
E	Oppmerksomhetsfelt	03.09.2014	KSO	JCD	JCD
D	Plassering av bygg, høyder, div detaljer	13.06.14	KSO	JCD	JCD
C	Kunstgressbane, lekeområder, varelevering, amfi	22.05.14	KSO	JCD	JCD
B	Revidert geomatri gangvei nord	22.04.14	KSO	JCD	JCD
A	Kunstgressbane, gemomatri	27.02.14	KSO	JCD	JCD
rev.	revisjonen gjelder	dato	tegn	kontr	godkj

Levanger Skole

Landskapsplan

bjørbekk lindheim
LANDSKAPSARKITEKTER
e-post: post@blark.no

Sagveien 23a
0459 OSLO
Tlf: 22040460
Fax: 22040485

tegn.	kontr.	godkj.	arkiv	mål	dato	tegning nr.	rev.
kso	jcd	tl	1922	1:500 A1	16.01.2014	L.PI.70.02	M